

สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ประเภทงาน ทาง แบบเลขที่ 16 /2563
 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนางไข่ ถึง แยกถนนไปโคกवान
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

สรุปเสนอราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมราคางานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมราคา ตาม ปร.4				- เงินล่วงหน้า 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษี 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร ()				

(ลงชื่อ) _____ ผู้เสนอราคา

(ประทับตรา/ถ้ามี)

บัญชีรายการค่าวัสดุก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงาน

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนางไข่ ถึง แยกถนนไปโคกवान

เลขที่แบบ

16/ 2563

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านโคกกละอาด ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคา	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	510.00	ตร.ม.						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	25.50	ลบ.ม.						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	9.18	ลบ.ม.						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc	76.50	ลบ.ม.						
5	งานปูผิวคอนกรีต	510.00	ตร.ม.						
6	งานขนส่งคอนกรีต	76.50	ลบ.ม./กม.						
7	ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ข้าง	204.00	เมตร						
8	งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @0.20 ม.	510.00	ตร.ม.						
9	DOWEL BAR RB15 SR24	0.06	ตัน						
10	DOWEL BAR DB16 SD40	0.16	ตัน						
11	construction join	45.00	เมตร						
12	longitudinal joint	102.00	เมตร						
13	Expansion joint	5.00	เมตร						
14	งานท่อระบายน้ำ								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 ม.	7.00	ฟุต						
	- ดินซุด - ถมกลับ	14.00	ลบ.ม.						
	รวมราคา								