

## สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหานทรายสถานที่ก่อสร้าง หมู่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ตามแบบเลขที่ 3 /2563

สรุปเสนอราคาตามแบบฟอร์ม

ปร.4จำนวน 3 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_

พ.ศ. \_\_\_\_\_

| ลำดับ | รายการ                   | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมราคางานก่อสร้าง | หมายเหตุ             |
|-------|--------------------------|-----------------|----------|--------------------|----------------------|
| 1     | รวมราคาประมาณการตาม ปร.4 |                 |          |                    | - เงินล่วงหน้า 0%    |
|       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ |                 |          |                    | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
|       |                          |                 |          |                    | - เงินประกันผลงาน 0% |
|       |                          |                 |          |                    | - ภาษี 7%            |
|       |                          |                 |          |                    |                      |
|       |                          |                 |          |                    |                      |
|       | รวมเป็นค่าก่อสร้าง       |                 |          |                    |                      |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง   |                 |          |                    |                      |
|       | ตัวอักษร ( )             |                 |          |                    |                      |

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

(ประทับตรา/ถ้ามี)

บัญชีรายการค่าวัสดุก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงาน

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สะพานทราย

สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ต.สะพานทราย อ.สะพานทราย จ.บุรีรัมย์

เสนอราคาโดย

ตามแบบเลขที่      3      /2563

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

| พ.ศ.           |                                                     |       |        |           |     |          |     |         |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|
| ลำดับ          | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย  | ราคาวัสดุ |     | ค่าแรง   |     | รวมราคา | หมายเหตุ |
|                |                                                     |       |        | ต่อหน่วย  | รวม | ต่อหน่วย | รวม |         |          |
| รวมรายการที่ 1 |                                                     |       |        |           |     |          |     |         |          |
| 1              | งานโครงสร้าง                                        |       |        |           |     |          |     |         |          |
|                | ดินชุด - ถมกลับ                                     | 15.66 | ลบ.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | ทรายหยาบ                                            | 3.05  | ลบ.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | คอนกรีตหยาบ                                         | 0.30  | ลบ.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | คอนกรีตโครงสร้าง                                    | 7.70  | ลบ.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | DB 12 SD 40                                         | 0.14  | ตัน    |           |     |          |     |         |          |
|                | RB 6 SR 24                                          | 0.05  | ตัน    |           |     |          |     |         |          |
|                | ไม้แบบ                                              | 39.48 | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | ลวดดำ                                               | 1.00  | กก.    |           |     |          |     |         |          |
|                | ตะปู                                                | 4.00  | กก.    |           |     |          |     |         |          |
|                | wiremesh 4 mm @ 0.20 x 0.20 mm.                     | 45.00 | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | [] 2"x1"x3.2 มม.                                    | 2.00  | พ่อน   |           |     |          |     |         |          |
|                | C - 100x50x20x3.2 มม.                               | 29.00 | พ่อน   |           |     |          |     |         |          |
|                | C - 75x45x15x2.3 มม.                                | 14.00 | พ่อน   |           |     |          |     |         |          |
|                | แผ่นเมทัลชีท หน้า 0.30 มม. ติดฉนวนกันความร้อน       | 65.00 | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | แผ่นครอบข้างแผ่นเมทัลชีท                            | 22.00 | เมตร   |           |     |          |     |         |          |
|                | สีน้ำมันกันสนิม                                     | 1.00  | แกลลอน |           |     |          |     |         |          |
|                | ผนังก่ออิฐฉาบปูน                                    | 52.89 | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | ผิวผนังฉาบเรียบ                                     | 52.89 | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | ผนังกรุสไมท์บอร์ด ฉาบเรียบ พร้อมโครงคร่าวเหล็ก      | 1.60  | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |
|                | พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสีราชมัค ขนาด 12x12 นิ้ว | 44.00 | ตร.ม.  |           |     |          |     |         |          |

บัญชีรายการค่าวัสดุก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงาน

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหานทราย  
สถานที่ก่อสร้าง      หมู่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  
เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่      เดือน      ปี  
ตามแบบเลขที่      3      /2563  
พ.ศ.

| ลำดับ | รายการ                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |     | ค่าแรง   |     | รวมราคา | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----|----------|-----|---------|----------|
|       |                                                                 |       |       | ต่อหน่วย  | รวม | ต่อหน่วย | รวม |         |          |
|       | พื้นที่กระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว               | 5.39  | ตร.ม. |           |     |          |     |         |          |
|       | ไม้ฝาเฌอร่า ขนาด 1x8"                                           | 18.00 | เมตร  |           |     |          |     |         |          |
|       | ซิงค์สแตนเลสล้างงาน ส่องหลุม 1 ที่พัก มีที่วางจาน ผึงเคาน์เตอร์ | 1.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | งานเดินท่อไสต์ครก อ่างล้างจาน,อ่างซิงค์                         | 1.00  | จุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างจาน,อ่างซิงค์                           | 1.00  | จุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ - บานเปิดตาย                     | 3.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ                                 | 2.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | ประตูอลูมิเนียมบานเปิดสวิงเดี่ยว                                | 2.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | สีน้ำ                                                           | 52.89 | ตร.ม. |           |     |          |     |         |          |
|       | รวมรายการที่ 1                                                  |       |       |           |     |          |     |         |          |
| 2     | งานไฟฟ้า                                                        |       |       |           |     |          |     |         |          |
|       | LED 1x18 W                                                      | 2.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | สายไฟขนาด 2x1.5                                                 | 15.00 | เมตร  |           |     |          |     |         |          |
|       | สายไฟขนาด 2x2.5/1.5                                             | 15.00 | เมตร  |           |     |          |     |         |          |
|       | ก้านปู 4 ทุน                                                    | 6.00  | ตัว   |           |     |          |     |         |          |
|       | กล่องพักสายไฟ 2"x4"                                             | 2.00  | กล่อง |           |     |          |     |         |          |
|       | ท่อเย็น 3 ทุน (สีเหลือง)                                        | 2.00  | เมตร  |           |     |          |     |         |          |
|       | ท่อ PVC 4 ทุน (สีเหลือง)                                        | 2.00  | ท่อน  |           |     |          |     |         |          |
|       | ท่อ PVC 3 ทุน (สีเหลือง)                                        | 2.00  | ท่อน  |           |     |          |     |         |          |
|       | บล๊อค 2"x4"                                                     | 4.00  | อัน   |           |     |          |     |         |          |
|       | หน้ากาก 1 ช่อง                                                  | 2.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |
|       | หน้ากาก 3 ช่อง                                                  | 2.00  | ชุด   |           |     |          |     |         |          |