

สรุปเสนอผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 39 / 2563

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านละหานทราย(ถนนข้างที่ทำการ อบต.ละหานทราย ถึงบ้านหมอนงค์ จานิกร)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปเสนอประมาณราคาตามแบบฟอร์ม

ปร.4

จำนวน

1 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่ เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
	ตัวอักษร (				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

()

ประทับตรา/ถ้ามี

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 บ้านละหานทราย (ถนนช่วงที่ทำการ อบต.ละหานทราย ถึงบ้านหมอนงค์ จามิกร)
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 39 / 2563

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	556.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	27.80						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	12.51						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (طبقศกัณฐารณ) - ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ช่วง - ค่าปูผิวคอนกรีต - ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม ตร.ม ตร.ม	83.40 278.00 556.00						
5	งานเหล็กเสริม - งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. # - DOWEL BAR RB15	ตร.ม ตัน	556.00 0.09						
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	48.00						
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	4.00						
	รวม								