

สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 35 / 2563

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน (หนองเขาดิน)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103 เมตร. หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน(หนองเขาดิน) ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปเสนอราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เสนอราคาเมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร()				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

()

ประทับตรา/ถ้ามี

รายการเสนอราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน(หนองเขดิน)

ก่อสร้างตามแบบ อปท.ละหานทราย เลขที่ 35 / 2563

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 103 เมตร. หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน(หนองเขดิน) ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

เสนอราคาโดย

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานทาง									
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม	515.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	25.75						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	15.45						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์มาตรฐาน)	ลบ.ม	77.25						
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ช่วง	ตร.ม	30.90						
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม/กม.	77.25						
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	515.00						
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	515.00						
	- DOWEL BAR RB15	ตัน	0.06						
	- DOWEL BAR DB16	ตัน	0.16						
7	contraction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	ม.	40.00						
8	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	ม.	5.00						
9	longitudinal joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	ม.	103.00						
10	งานวางท่อ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	12.80						
	- ท่อ คลส. ขนาด 0.60 เมตร	ท่อน	10.00						
รวมค่างานต้นทุนงานทาง									