

สรุปผลการเสนอราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 41 / 2563

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านหนองตาแอก

(ถนนเส้นหลังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99 เมตร และ ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาแอก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปเสนอราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร()				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(

)

ประทับตรา/ถ้ามี

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการเสนอราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาแยก (ถนนเส้นหลังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก) ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 41 / 2563 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 99 เมตร และ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้หลักทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร สถานีที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาแยก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย เสนอราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	เมื่อวันที่		เดือน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)	ค่าแรงงาน(บาท)		
	งานทาง			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม	585.16				
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม	29.26				
3	งานให้หลักทางหินคลุก	ลบ.ม	21.87				
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์มาตรฐาน)	ลบ.ม	87.77				
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ช่วง	ตร.ม	32.10				
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม/กม.	87.77				
5	งานเหล็กเสริม	ตร.ม	585.16				
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	585.16				
	- DOWEL BAR RB15	ตัน	0.07				
	- DOWEL BAR DB16	ตัน	0.17				
6	contraction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	ม.	41.00				
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	ม.	0.00				
8	longitudinal joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	ม.	107.00				
รวมค่างานต้นทุนงานทาง							