

แบบฟอร์มใบเสนอราคาสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 48 / 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างโรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย (เส้นบ้านน้อยลำคลอง 7)

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ เดือน พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง		1.3624		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร (.....)				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา / ถ้ามี

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างโรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย (เส้นบ้านน้อยลึกคลอง 7)

ก่อสร้างตามแบบ อนุมัติ.และทานทราย เลขที่ 48 / 2565

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลึกคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	งานทาง								
1	งานวางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม	880.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม	44.00						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	15.84						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	132.00						
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ข้าง	เมตร	176.00						
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	880.00						
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	132.00						
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	880.00						
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ตัน	0.122						
	- DOWEL BAR DB16 SD.40	ตัน	0.278						
6	contruction joint (ค่าติดตั้งต่อคอนกรีตและหยดยาง)	เมตร	88.00						
7	expansion joint (ค่าติดตั้งต่อคอนกรีตและหยดยาง)	เมตร	5.00						
8	longitudinal joint (ค่าติดตั้งต่อคอนกรีตและหยดยาง)	เมตร	176.00						
	รวม								

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างโรงเรียนบริหารธุรกิจไทย (เส้นบ้านน้อยลำคลอง 7)

ก่อสร้างตามแบบ อปต.และหาทราย เลขที่ 48 / 2565

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ซ้ำละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
9	งานวางท่อ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ								
	- ท่อ คลส. ขนาด 0.40 เมตร	ลบ.ม.	72.00						
		ท่อน	7.00						
	รวม								