

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 42 / 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 2 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	278,941.27	1.3624	380,029.59	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
		.			- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			383,029.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			383,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา/ผู้ตรวจความเห็นผู้เห็นชอบ

(นายเปรมปิติ สวัสดิ์พิฑรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายคิตะพิชญ์ สิริภูบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ความเห็นผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ พวงแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

ความเห็นผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุเวช ทิพย์นางรอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลสหานทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 2 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง

ก่อสร้างตามแบบ อนุมัติแบบ อบต.สหานทราย เลขที่ 42 / 2565

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร ใหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลสหานทราย อำเภอสหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

16.1.1

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสหานทราย ประมาณการโดย นายเปรมปิติ สวัสดิ์พิพรา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาง								
1	งานวางปากท่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	668.00	0.00	0.00	3.83	2,558.44	2,558.44	
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม	33.40	575.00	19,205.00	91.00	3,039.40	22,244.40	
3	งานใหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	5.01	702.95	3,521.78	86.55	433.62	3,955.40	
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	100.20	1,820.00	182,364.00	0.00	0.00	182,364.00	
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	167.00	0.00	0.00	20.60	3,440.20	3,440.20	
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม	668.00	0.00	0.00	12.36	8,256.48	8,256.48	
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	100.20	0.00	0.00	32.02	3,208.40	3,208.40	
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	668.00	28.00	18,704.00	5.00	3,340.00	22,044.00	
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ตัน	0.093	26,823.03	2,485.20	3,300.00	305.75	2,790.95	
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยอดยาง)	เมตร	66.80	0.00	0.00	24.61	1,643.95	1,643.95	
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยอดยาง)	เมตร	5.00	0.00	0.00	24.61	123.05	123.05	
	รวม							252,629.27	

ราคาน้ำมันเชื้อล่า ปี 66 ป.ต.ท. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 35.36 ลงวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 2 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 42 / 2565

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ร.บ. ๑

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ประมาณการโดย นายเปรมปิติ สวัสดิ์พุทรา เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานวางท่อ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	40.00			125.00	5,000.00	5,000.00	
	- ท่อ คลส. ขนาด 0.30 เมตร	ท่อน	32.00	240.00	7,680.00	426.00	13,632.00	21,312.00	
	รวม							278,941.27	

ราคาน้ำมันโซล่า ปัม ป.ต.ท. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 35.36 ลงวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565