

แบบฟอร์มใบเสนอราคาสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 42 / 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 2 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ เดือน พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง		1.3624		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร (.....)				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา / ถ้ามี

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 2 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง
ก่อสร้างตามแบบ อนุมัติแบบ เลขที่ 42 / 2565

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่ ที่ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	งานทาง								
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาคกลาง	ตร.ม	668.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	33.40						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	5.01						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	100.20						
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ข้าง	เมตร	167.00						
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	668.00						
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	100.20						
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	668.00						
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ตัน	0.093						
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	66.80						
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	5.00						
	รวม								

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 2 หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง
ก่อสร้างตามแบบ อปต.และหมายทราย เลขที่ 42 / 2565

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย เสนอราคาโดย..... เมื่อวันที่ เดือน ปี.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานวางท่อ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	40.00						
	- ท่อ คลส. ขนาด 0.30 เมตร	ท่อน	32.00						
	รวม								