

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 10 / 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านละหานทราย 7

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ เดือน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง		1.3624		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา / ถ้ามี

องค์การบริหารส่วนตำบลหามทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านละหานทราย 7

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 10 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ซ้ำละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหามทราย วันที่ เดือน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานทาง									
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	416.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	20.80						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	9.36						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์มาตรฐาน)	ลบ.ม	62.40						
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	104.00						
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	416.00						
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	62.40						
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม	416.00						
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ต้น	0.0554						
6	contruction joint (ค่าต่อรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	40.00						
	รวม								