

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 4 / 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง		1.3624		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา

( ..... )

ประทับตรา / ถ้ามี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 4 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>งานทาง</b>									
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	210.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม	10.50						
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	3.78						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	31.50						
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	42.00						
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	210.00						
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	31.50						
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	210.00						
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ตัน	0.0277						
	- DOWEL BAR DB16 SD.40	ตัน	0.0662						
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยดยาง)	เมตร	15.00						
8	longitudinal joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยดยาง)	เมตร	42.00						
<b>รวม</b>									