

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 5 / 2566

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 7

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	103,004.77	1.3624	140,333.70	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			143,333.70	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			143,300.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายธนะวัฒน์ เป็นนวล)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายเปรมปิติ สวัสดิ์พุทรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ผู้เห็นชอบ

ความเห็น ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายคิตะพิชญ์ สิริภูบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ พวงแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ความเห็น ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุเวช ทัพย์นางรอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 7

ก่อสร้างตามแบบ อบต.และหาทราย เลขที่ 5 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลห้วยทราย อำเภอห้วยทราย จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประมาณการโดย นายฐณะวัฒน์ เป็นนวล



เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	252.00	0.00	0.00	3.73	939.96	939.96	12
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม	12.60	560.75	7,065.45	168.23	2,119.70	9,185.15	8, 30%
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	5.67	541.38	3,069.62	113.88	645.70	3,715.32	16,12
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	37.80	1,775.70	67,121.46	0.00	0.00	67,121.46	1
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ข้าง	เมตร	63.00	0.00	0.00	20.60	1,297.80	1,297.80	13
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	252.00	0.00	0.00	12.21	3,076.92	3,076.92	13
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	37.80	0.00	0.00	45.54	1,721.41	1,721.41	13
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	252.00	34.43	8,676.36	5.00	1,260.00	9,936.36	11,14
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ต้น	0.033	26,143.96	862.75	3,600.00	118.80	981.55	2,14
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและทยอยตยง)	เมตร	28.00	0.00	0.00	23.87	668.36	668.36	13
	รวม							98,644.29	

หมายเหตุ ราคามัสน้ำมัน ป.ต.ท. อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 32.36 ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 (หน้า15)

ระยะทางจากโรงงาน cpac ต.สะพานทราย อ.สะพานทราย จ.ปทุมธานี ถึงจุดดำเนินการโครงการ 3 กม. (หน้า18)

ระยะทางจากโรงงานหินนางรองศิลาทอง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ถึงจุดดำเนินการโครงการ 16 กม. (หน้า19)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 7

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 5 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ประมาณการโดย นายฐณะวัฒน์ เป็นนวล

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานวางท่อ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	8.00			168.00	1,344.00	1,344.00	14
	- ท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร	ท่อน	6.00	312.90	1,877.40	189.85	1,139.08	3,016.48	4,21
	รวม							103,004.77	

หมายเหตุ ราคาประเมินโดย ปีม. ป.ต.พ. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 32.36 ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 (หน้า15)

ระยะทางจากโรงงาน cpac ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ถึงจุดดำเนินการโครงการ 3 กม. (หน้า18)

ระยะทางจากโรงไม่หินนางรองศิลาทอง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ถึงจุดดำเนินการโครงการ 16 กม. (หน้า19)