

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 12 / 2566

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านชลประทาน 12

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน (คุ้มหนองเขาดิน) ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ เดือน พ.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง		1.3624		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				
	ตัวอักษร (.....)				

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา / ถ้ามี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านชลประทาน 12

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 12 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมให้ช่างหินคลุก ชั่งละ 0.20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านชลประทาน (คุ้มหนองชาติน) ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย วันที่ เดือน ปี.ศ.2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานทาง									
1	งานฉาบปูนตลอด ขนดกลาง	ตร.ม	925.00						
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม	46.25						
3	งานใส่เหล็กทางหินคลุก	ลบ.ม	11.10						
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	138.75						
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	185.00						
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม	925.00						
5	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	138.75						
	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	925.00						
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ตัน	0.128						
	- DOWEL BAR DB16 SD.40	ตัน	0.292						
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	92.50						
7	expansion joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	5.00						
8	longitudinal joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	185.00						
รวม									