

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ประเภทงาน งานทาง ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 7 / 2566

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	106,333.01	1.3624	144,868.09	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			147,868.09	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			147,800.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายฐณะวัฒน์ เป็นนวล)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(นายเปรมปิติ สวัสดิ์พุทรา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ผู้เห็นชอบ

ความเห็น ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) (นายคิตะพิณ ศรีภูบาล)

(นายคิตะพิณ ศรีภูบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

(ลงชื่อ) (นายอดิศักดิ์ พวงแก้ว)

(นายอดิศักดิ์ พวงแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

ความเห็น ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ) (นายสุเวช ทิพย์นางรอง)

(นายสุเวช ทิพย์นางรอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 9

ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 7 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ปริมาณการโดย นายธนะวัฒน์ เป็นนวล

เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
	งานทาง								
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม	267.00	0.00	0.00	3.73	995.91	995.91	12
2	งานทรายรองพื้นผิวทาง หน้า 0.05 เมตร	ลบ.ม	13.35	560.75	7,486.01	168.23	2,245.80	9,731.81	8, 30%
3	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	2.67	559.97	1,495.12	113.88	304.06	1,799.18	16,12
4	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์เมตรฐาน)	ลบ.ม	40.05	1,775.70	71,116.79	0.00	0.00	71,116.79	1
	- ค่าติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตตามความยาว 2 ซ้ำ	เมตร	89.00	0.00	0.00	20.60	1,833.40	1,833.40	13
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม	267.00	0.00	0.00	12.21	3,260.07	3,260.07	13
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	40.05	0.00	0.00	45.54	1,823.88	1,823.88	13
5	งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็ก wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	ตร.ม	267.00	34.43	9,192.81	5.00	1,335.00	10,527.81	11,14
	- DOWEL BAR RB15 SR.24	ตัน	0.033	26,143.96	862.75	3,600.00	118.80	981.55	2,14
6	contruction joint (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง)	เมตร	24.00	0.00	0.00	23.87	572.88	572.88	13
	รวม							102,643.28	

หมายเหตุ ราคาประเมินค่า ปริม ป.ต.พ. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 32.36 ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 (หน้า15)

ระยะทางจากโรงไม่หินนางรองศิลาทอง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ถึงจุดดำเนินการโครงการ 3 กม. (หน้า18)

ระยะทางจากโรงงาน cpac ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ถึงจุดดำเนินการโครงการ 16 กม. (หน้า19)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านน้อยลำคลอง 9
ก่อสร้างตามแบบ อบต.ละหานทราย เลขที่ 7 / 2566

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 89 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ปริมาณการโดย นายธณະวัฒน์ เป็นนวล
เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานวางท่อ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	ลบ.ม.	7.00			168.00	1,176.00	1,176.00	14
	- ท่อ คลส. ขนาด 0.40 เมตร	ท่อน	5.00	312.90	1,564.50	189.85	949.23	2,513.73	4,21
	รวม							106,333.01	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันโซลา ปีม. ป.ต.ท. อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 32.36 ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 (หน้า15)

ระยะทางจากโรงโม่หินนางรองสิลาทอง ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ถึงจุดดำเนินการโครงการ 3 กม. (หน้า18)

ระยะทางจากโรงงาน cpac ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ถึงจุดดำเนินการโครงการ 16 กม. (หน้า19)