

แบบฟอร์มใบเสนอราคาสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป/ร. 5

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง .ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 13 บ่อ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

เสนอราคาเมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	รวมค่างานทั้งหมด		1.3074		- เงินล่วงหน้า 0%
2	เบี้ยประชาสัมพันธ์โครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษี 7%
	รวม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง				
	คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				
(ตัวอักษร) (.....)					

(ลงชื่อ) ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตรา / ถ้ามี

โครงการ โครงสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง
ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านน้อยลำคลอง และหาทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 13 บ่อ

เสนอราคาโดย.....

เสนอราคาเมื่อวันที่ เดือน..... พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ หน้า
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานบ่อพักน้ำ พร้อมฝา								
	- บ่อพักคอนกรีต ขนาด กว้าง 0.45 ม. ยาว 0.55 ม	13.00	บ่อ						
	ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.55 ม.								
	- งานฝาบ่อพัก 13 ฝา เหล็กเส้นข้ออ้อย	0.14300	ต้น						
	DB 12 SD 40								
	- ถาดซีเมนต์	1.00	ถ่ล่ง						
	- ทาสีกันสนิม	2.00	กระป๋อง						
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร	118.00	ท่อน						
	- คอนกรีตหุ้มหิน หน้า 0.05 เมตร	6.22	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบ หน้า 0.05 เมตร	6.22	ลบ.ม.						
	- ทุติยดินถมกลับ	393.00	ลบ.ม.						
	รวมค่างานทั้งหมด								